

Technická špecifikácia Demontáž časti železničnej vlečky v areáli TpA Zvolen

Predmetom zákazky je demontáž dvoch paralelných koľají v dĺžke 35m (každá).

- demontáž koľají a spojovacieho materiálu v dĺžke 2 x 35 m
- prevoz kovového šrotu v rámci areálu Tp Zvolen do vzdialenosti max. 500m
- demontáž betónových podvalov (cca 90ks)
- prevoz betónových podvalov v rámci areálu Tp Zvolen do vzdialenosti max. 500m
- prekládka zarážadiel 2ks (posun o demontovaný úsek a spätná montáž)
- dovoz štrku a vyrovnanie priestoru po demontáži podvalov do roviny a bezpečne pochôdzieho stavu
- zhodnotenie a zneškodnenie všetkých prípadných odpadov, ktoré v súvislosti s plnením zhotoviteľa pri realizácii diela vzniknú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to výlučne na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi likvidáciu odpadov predložením dokumentov potvrdzujúcich likvidáciu v zmysle zákona.

Termín realizácie: do 5-tich pracovných dní od prevzatia staveniska
Platobné podmienky: platba na FA so splatnosťou 30 dní