

Technická špecifikácia

Návrh, dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov v závode Zvolen

Technická špecifikácia:

- menovitý kapacitný jalový výkon: 550kvar s rezervou na možné rozšírenie o 250kvar
- stupne: 25 : 25: (10x50)
- tlmenie 7%
- menovité napätie: 400V, 3 fázy, 50Hz
- riadiace napätie: 230V/AC
- spínacie prvky: stykače určené dodávateľom
- regulátor jalového výkonu: určený dodávateľom
- štandardná skriňa: 2ks určená dodávateľom
- potrebné istenie v RH: 2x500A

Rozsah cenovej ponuky:

- rozvádzač
- doprava do závodu Zvolen, Lučenecká cesta 25, Zvolen
- nastavenie a uvedenie do prevádzky
- montáž a pripojenie kábla 1x240mm² - 80m trasa
- doplnenie galvanických oddeľovačov impulzov – 2ks + trasa od elektromera ku kompenzácii
- výmenu poistiek v odpínačoch FU1 a FU2 za 500A
- revízia odpojenia

Obhliadka miesta realizácie

Pre upresnenie rozsahu predmetu obstarávania **požaduje obstarávateľ bezpodmienečnú účasť na prehliadke miesta realizácie** na adrese MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen.

Záujemcov o obhliadku miesta realizácie diela žiadame prihlásiť sa mailom u **kontaktnéj osoby na účely prehliadky s návrhom termínu na vykonanie obhliadky.**

V zmysle týchto súťažných podkladov sa obhliadka musí uskutočniť **najneskôr do 9.6.2026 do 15:00 hod.**

Kontaktná osoba na účely obhliadky:

meno: **Ing. Ján Očovský**, manažér údržby výroby
mobil: +421 917 296 304
e-mail: jan.ocovsky@mhth.sk

Obhliadka miesta realizácie diela je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži!

Protiplnenia zo strany objednávateľa:

- vykládka kompenzácie a súčinnosť pri umiestnení do rozvodne
- odplombovanie fakturačných elektromerov pre pripojenie impulzov do regulátora

Záručná doba:

- 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky

Splatnosť faktúr:

- min. 30 dní v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok MHTH, a.s.